



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางก่อสร้างปีกเสาไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จะดำเนินการตกลงจ้างก่อสร้างปีกเสาไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว ตามแบบที่ อบต. คูบัว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลางค่าก่อสร้าง ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพจรุณศล ธนิกกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปักเสาไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปักเสาไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ จุดก่อสร้างที่พิกัด N ๑๓.๔๘๒๕๕๖ E ๙๙.๘๑๓๒๖๗ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N ๑๓.๔๘๒๕๕๖ E ๙๙.๘๑๑๒๕๑ เพื่อก่อสร้างปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายและโคมไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ จากริมคลองชลประทานข้างวงเวียนไปทางบ้าน นางอุไร บัวไสว ตามแบบแปลนที่ อบต. คูบัว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ระยะเวลาการดำเนินการ ๓๐ วัน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชาญชัย ผาแสนเถิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางพนอจิตรี นาราภิรมย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 - ๖.๓ นางสาวพิมพ์พิมพ์ เป้นกัลด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี


หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว


แบบเลขที่ / ๒๕๖๑


กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๙ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง	๑๗๒,๖๕๘.๐๐		๒๒๕,๗๓๓.๐๗	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
๒	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร		๑.๓๐๗๔		เงินประกันผลงานหัก ๐ %
๓	งานจัดซื้อครุภัณฑ์(มิเตอร์ไฟฟ้า)			๔,๕๐๐.๐๐	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
๔	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย				ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๒๓๐,๒๓๓.๐๗	
คิดเป็นราคากลางเพียง ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดความยาว ๑,๐๐๐ เมตร		เฉลี่ยราคาประมาณ ๒๓๐ บาท/เมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย ผาแสนถิ่น) กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางพนอนจิตร นาราภิรมย์) กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพิมพ์พิมพ์ แป้นกลัด) กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  อนุมัติ
(นายพลฐณศล ธนิกกุล) นายกองการบริหารส่วนตำบลคูบัว
วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ ปร.๔

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบึงเสภาพตสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑

ปริมาณงาน บึงเสภาพไฟฟ้าจำนวน ๒๕ ต้น พร้อมพาดสายด้วยกรรมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร และ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๐ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากคลองชลประทานข้างโรงเรียนไปทางบ้านนางอุไร บัวเสว จุดเริ่มต้นที่พิกัด N ๑๓๑.๔๘๒๕๕๖E ๙๙.๘๑๓๒๖๗ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N ๑๓๑.๔๘๒๕๖E ๙๙.๘๑๓๒๕๖ E ๙๙.๘๑๑๒๕๑

ผู้ประมาณราคา นายชาญชัย ผาแสนเถิน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ราคามันนี่เช็ลที่ อ.เมือง ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๙ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
๑	งานบึงเสภาพตสาย								
๑	เสาคอนกรีต สูง ๘ เมตร	๒๕.๐๐	ต้น	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	
๒	แฉับรับสายแบบคู่ พร้อมน๊อตยึดขนาด ๙ มม.๒ตัว	๒๕.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	-	-	๖,๒๕๐.๐๐	
๓	สายไฟ THW-A ๓๕ ตร.มม	๒,๑๐๐.๐๐	เมตร	๒๓.๔๘	๔๙,๓๐๘.๐๐	๑๕.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๘๐,๘๐๘.๐๐	คิดค่าแรง ๕๐%
๔	โคมไฟ ๑ x ๓๖ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑๐.๐๐	ชุด	๗๑๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	
	- แป้นยึดขาโคมเสา ๑ ตัว								
	- น๊อตยึดแป้นขาติดเสา ขนาด Ø ๑๕ มม. (ชุบซิง) ๒ ตัว								
	- ขาโคมเพื่อเหล็กออบสังกะสีขนาด Ø ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ๑ ท่อน								
	- ครอบโคมด้านบนกันฝน (เหล็กปั๊มชุบสี) ๑ อัน								
	- ครอบโคมด้านล่างกันแมลงพลาสติก ๑ อัน								
	- ชุดหลอด แอลอีดี ขนาด ๑ X ๑๘๘ วัตต์								
	- สายเข้าหลอด THW ๑ X ๑.๕ มม. ๑๐ เมตร								
๕	อุปกรณ์เข้าปายสาย	๔.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
๖	ลวดอลูมิเนียมกลม ขนาด Ø ๒ มม.	๒.๐๐	กก.	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
๗	ไฟโตะเส้นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ แอมป์	๑.๐๐	ตัว	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๒,๓๐๐.๐๐	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน								
๘	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์พร้อมค่าธรรมเนียม	๑.๐๐	ตัว	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน								
								๑๗๗,๑๕๘.๐๐	